	VOLTAGE	OUTPUT (in-lbs)	OP. TIME 90 DEG.	VERT. PIPE
G01	125 D.C.	8,000	0.4 SEC.	1½"
G02	120 A.C.	8,000	0.4 SEC.	1½"
G03	240 A.C.	8,000	0.4 SEC.	1½"
G04	125 D.C.	8,000	0.4 SEC.	2"
G05	120 A.C.	8,000	0.4 SEC.	2"
G06	240 A.C.	8,000	0.4 SEC.	2"



REVISION	
A: ADDED G04 thru G06. JKA - 01/17/00	
B: REVISED OUTPUT & OP. TIME CLS - 03-30-00	

REV				
B	Cleaveland/Price, Inc. 14000 Route 993 : Trafford, PA. 15085			
CODE A 00	DRAWN: JKA	CHECKED: PMK	DATE: 05/10/96	SCALE: PROPORTIONAL
TYPE TP-D2 MOTOR OPERATOR OUTLINE				DWG NO. C11A003